забележки:

1.Голям сифон серия PERFEKT HL 616 за покрив-затвор срещу миризми
с удължител и листоуловител за покриви
ф на плочата 290мм/отвор в плочата
2.Всички хоризонтални и вертикални тръби на вентилацията и ВК
да се затворят или в частични окачени тавани или в "куфари" от кнауф.

подавяне/ рампа с ш=90 см. и наклон 6°
съгл.чл.93 /4 от Наредба РД 02-20-2/достъпност/

за ап.52-врата към покрив тераса
за ап.55-врата към покрив тераса
за ап.56-врата към покрив тераса

пергола-стом. к-ция/спъньцезащ. у-ство/

ТАБЛИЦА ЗА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
СПАЛНЯ	ЕМАЛ.ПАРКЕТ	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ДНЕВНА	ЕМАЛ.ПАРКЕТ	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ГОТВАРНА	ГРАНИТОПРЕС	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
КОРИДОР	ГРАНИТОПРЕС	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
Б-W	ТЕРАКОТ, из жидкоц.	ФАЙНС С Н=200см ПОСТНА БОЯ	ПОСТНА БОЯ
СТЪЛБИЩЕ	КАМЕННИ ПЛ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
КОРИДОР	ГРАНИТОПРЕС	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.	ЛАТЕКС ВУ ГИПС.МАЗ.
ТЕРАСИ	ГРАНИТОПРЕС из жидкоц. обвързана с цвят.конт. /порфирен вид бордери и стени	ФАСАДНА МАЗИЛКА	ФАСАДНА МАЗИЛКА

външно тяло на климатик без сплит с-ми

вътрешно тяло на климатик

водост.тръба обзидана

САМОЗАТВАРЯЩА СЕ ДИМОУПЪТ.врата

Етажна 10x30 мебер

БИТ.КАНАЛ ф 11

суперибе поц.пр. 2" свързващ.елем. тип - шарл ОК 2"

КОМИНЯНО ТЯЛО-30/50

1.Промени в процеса на строителството могат да се
извършват само след съгласуване с проектантите и
одобряване от Инвеститора и отразяване в Заповедната книга на обекта.
2.Всички мерки в чертежите са зидарски размери.
3.Отворите на ВК,ЕЛ и ОВ и-ции да се сверят от проектите в
съответните части.Замонолитяването на шахтоновете да става след приемане
4.За всички стоманобетонни работи да се гледат конструктивните планове.
5.При изпълнение на подовете настилки да се спазяват дадените слоеве
за да се постигне светлата височина на помещенията.
7.Вътрешните стени с дебл.12см. да се зидат с тухли БДС 626-78/кухи/,
което е задължително за мокри помещения.Стените 25 см и 20 см са тухлени
и се облекат с топлоиз. мин.вата

8.Всички тръби на външен зид да се поставят в топлоизолационен кожух.
9.За вида на парапетите на тераси и стълби,да се гледат детайлите,
като е задължителна височина на парапета от готов под е 105см.
10.При оформяне на отворите за дограмата да се монтират закладните части
предвидени в Спецификацията на дограмата.
11.За довършителни работи, окачени тавани,настилки и облицовки
да се гледат детайли или устни указания от архитекта.
12.Всички облицовани В.ТР. и хоризонтални преходи, да се направят от PVC.

присъединена към канализацията.
13.Да се предвиди топлоизолация на еркерите 10см.
14.Да се предвиди на дограмата външното стъкло нискоемисионно!

15.В коминните тела ,да не се включват камини!
16.Кондензна от климатиците в PVC тр.фбсм скрита в топлоизолацията и

17.Всички вертикали -канал и водосточни тръби да се скрият в
в куфари от влагоуст.кнауф и топлоизолация.
18.Всички врати на мокри пом./бани и wc/ са с вис.207 см от ст.бет.плоча!
19.Настилката в бани, wc и тераси е бсм- заради наклоните към П.С.
20. Шлицовете за ел.кабели да се затворят с негорим кнауф
21. ДА СЕ ШЛАЙФА ГОРНИЯ СЛОЙ НА ЕТАЖНИТЕ СТ.Б. ПЛОЧИ
22.КУХНИТЕ СЕ ВЕНТИЛИРАТ С АСОРБАТОРИ
23.включването на воронката към ВТ да става в окачен таван

Шлицовете за ел.кабели с негорим кнауф



детайл на балк.парапет-височини на ст.б. парапет

ЗАБЕЛЕЖКИ СЪГЛ. НАРЕДБА РД-02-20-2/2021Г.
1.Асансьор оразмерен за инвалиди,с авт.врати и мин.светла шир.90 см.
2.Пред асансьора площадка 203/405 при 150/150 см./min/
3.Без денивелация от входа до асансьора.
4.Всички входни врати -светла ширина 100см
5.Всички врати в апартаментите светла ширина 80 см.
6.Тактилни ивици в коридора от асансьор до апартамент.
7.Тактилни ивици на първо и последно стъпало на стълб. рамена.
8.Стълбите с височина под 17 см. и мин.ширина 120см.
9.Парапети от двете страни на стълбищното рамо с ръсхватка
10.Към терасите има врата светла шир. 150 см и площадка 150/150мин.
с праг 2 см ,скосен 2:1.Пълтен парапет под 70 см.
11.Към баните има денивелация 3 см. м/у готов под антре и баня.
вратата се монтира на вътрешния край на стената и се прави наклон 2:1 в
зоната на вратата-с дължина 6 см.

СЪГЛАСУВАЛИ
ЧАСТ: К-ЦИИ ИНЖ.Ф. СТОЯНОВ
ЧАСТ ЕЛ. ИНЖ.ВЛ. ПЕТКОВ
ЧАСТ ВК ИНЖ .ДЕЛЧЕВА
ЧАСТ ОВК ИНЖ.ИВАНОВ
ЧАСТ:ПБ ИНЖ.НЕЙКОВ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО АРХ.ПЕТКОВ
ПЛОВДИВ УЛ.Г.ХОМИТАТА №14 ет.6 тел.032/64 29 25 GSM 0887/55 55 27

ОБЕКТ:
ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ X-513.478 за ЖС и ООД
КВ.22 ПО ПЛАНА НА "ХР.СМИРНЕНСКИ III"
ПЛОВДИВ

ЛИСТ: Разпределение VIII ЕТАЖИ/мансарден ет. за Н-21m/

ПРОЕКТАНТИ	арх.Л.ПЕТКОВА	фаза	ТП
		част	АРХ.

Съгласен с проекта ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
"ДЕМИЛЕКС" ЕООД

дата 2024г.
РЪКОВОДИТЕЛ арх.Л.ПЕТКОВА №№ 10/27

Разпределение VIII ЕТАЖИ/мансарден ет. за Н-21m/ ЗП-502.57